OZNACZENIA – SSP:

| | | |
|---|---|---|
| | Adresowalna punktowa czujka ciepła | 5szt. |
| | Adresowalna wielosensorowa punktowa optyczna czujka dymu | 45szt. |
| | Adresowalna wielosensorowa punktowa czujka dymu i ciepła | 22szt. |
| | Wskaźnik zadziałania | 11szt. |
| | Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy | 7szt. |
| | Adresowany moduł kontrolno–sterujący, 2 wejścia niskonapięciowe, 2 wyjścia | 4szt. |
| | Adresowany moduł kontrolno–sterujący, 4 wejścia niskonapięciowe, 4 wyjścia | 1szt. |

OZNACZENIA – OKABLOWANIE:

| | |
|---|---|
| Przewód HDGs PH90 3x1,5mm2 | |
| Przewód HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm2 | |
| Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 | |

OZNACZENIA – ISTNIEJĄCE ELEMENTY:

| | | |
|---|---|---|
| | Sygnalizator głosowy | 4szt. |
| COD | Centrala oddymiania klatki schodowej | 2szt. |
| UTA | Transmisja UTA | 1szt. |

**ZE-04 Strefy według kondygnacji 0**

| Hotlink i ID elementu | Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|---|---|---|---|
| Administracja | | | |
| | 0.7 | Pomieszczenie adminis... | 16,1 |
| | 0.8 | Pomieszczenie adminis... | 17,5 |
| | 0.9 | Pomieszczenie adminis... | 14,4 |
| | 0.10 | Pomieszczenie adminis... | 21,1 |
| | 0.24 | Pomieszczenie odwiedzin | 7,5 |
| | | | 76,6 m² |
| Gabinet | | | |
| | 0.25 | Dyżurka | 11,9 |
| | 0.34 | Dyżurka | 7,5 |
| | 0.34 | Dyżurka | 11,9 |
| | 0.39 | Palarnia | 20,6 |
| | | | 51,9 m² |
| Komunikacja | | | |
| | 0.1 | Wiatrołap | 12,3 |
| | 0.2 | Hall | 28,9 |
| | 0.4 | Komunikacja | 19,3 |
| | 0.4 | Komunikacja | 179,1 |
| | 0.11 | Komunikacja | 77,3 |
| | 0.16 | Klatka schodowa B | 21,4 |
| | 0.43 | Komunikacja | 51,9 |
| | 0.44 | Klatka schodowa C | 21,2 |
| | 0.49 | Komunikacja | 24,6 |
| | 0.50 | Komunikacja | 8,0 |
| | 0.58 | Hall główny | 152,1 |
| | | | 596,1 m² |
| Kuchnia | | | |
| | 0.47 | Magazyn | 13,1 |
| | 0.48 | Magazyn | 7,1 |
| | 0.52.1 | Toaleta | 2,4 |
| | 0.52.2 | WC | 2,0 |
| | 0.53 | Kuchnia | 89,7 |
| | 0.54 | Komunikacja | 2,7 |
| | 0.55 | Zmywalnia | 21,1 |
| | 0.56 | Rozdzielnia | 15,2 |
| | 0.57 | Jadalnia | 103,7 |
| | | | 257,0 m² |
| Pomieszczenie 1 | | | |
| | 0.15.1 | Sypialnia | 12,6 |
| | 0.15.2 | WC | 2,1 |
| | | | 14,7 m² |
| Pomieszczenie 2 | | | |
| | 0.17.1 | Sypialnia | 18,6 |
| | 0.17.2 | WC | 3,2 |
| | | | 21,8 m² |
| Pomieszczenie 3 | | | |
| | 0.18.1 | Sypialnia | 18,9 |
| | 0.18.2 | WC | 3,2 |
| | | | 22,1 m² |
| Pomieszczenie 4 | | | |
| | 0.20.1 | Sypialnia | 18,2 |
| | 0.20.2 | WC | 3,3 |
| | | | 21,5 m² |
| Pomieszczenie 5 | | | |
| | 0.21.1 | Sypialnia | 18,6 |
| | 0.21.2 | WC | 3,2 |
| | | | 21,8 m² |
| Pomieszczenie 6 | | | |
| | 0.22.2 | Sypialnia | 18,6 |
| | 0.22.2 | WC | 3,2 |
| | | | 21,8 m² |
| Pomieszczenie 7 | | | |
| | 0.23.1 | Sypialnia | 18,6 |
| | 0.23.2 | WC | 3,1 |
| | | | 21,7 m² |
| Pomieszczenie 8 | | | |
| | 0.26.1 | Sypialnia | 14,8 |
| | 0.26.2 | WC | 3,5 |
| | | | 18,3 m² |
| Pomieszczenie 9 | | | |
| | 0.27.1 | Sypialnia | 14,7 |

| Pomieszczenie 10 | | | |
|---|---|---|---|
| | 0.28.1 | Sypialnia | 14,6 |
| | 0.28.2 | WC | 3,7 |
| | | | 18,3 m² |
| Pomieszczenie 11 | | | |
| | 0.29.1 | Sypialnia | 14,5 |
| | 0.29.2 | WC | 3,8 |
| | | | 18,3 m² |
| Pomieszczenie 12 | | | |
| | 0.30.1 | Sypialnia | 14,9 |
| | 0.30.2 | WC | 3,6 |
| | | | 18,5 m² |
| Pomieszczenie 13 | | | |
| | 0.31.1 | Sypialnia | 14,2 |
| | 0.31.2 | WC | 3,7 |
| | | | 17,9 m² |
| Pomieszczenie 14 | | | |
| | 0.32.1 | Sypialnia | 14,8 |
| | 0.32.2 | WC | 3,8 |
| | | | 18,6 m² |
| Pomieszczenie 15 | | | |
| | 0.33.2 | Sypialnia | 14,4 |
| | 0.33.2 | WC | 3,6 |
| | | | 18,0 m² |
| Pomieszczenie 16 | | | |
| | 0.36.1 | Sypialnia | 18,9 |
| | 0.36.2 | WC | 3,2 |
| | | | 22,1 m² |
| Pomieszczenie 17 | | | |
| | 0.37.1 | Sypialnia | 18,0 |
| | 0.37.2 | WC | 3,2 |
| | | | 21,2 m² |
| Pomieszczenie 18 | | | |
| | 0.38.1 | Sypialnia | 18,5 |
| | 0.38.2 | WC | 3,3 |
| | | | 21,8 m² |
| Pomieszczenie 19 | | | |
| | 0.40.1 | Sypialnia | 18,2 |
| | 0.40.2 | WC | 3,2 |
| | | | 21,4 m² |
| Pomieszczenie 20 | | | |
| | 0.41.1 | Sypialnia | 19,0 |
| | 0.41.2 | WC | 3,1 |
| | | | 22,1 m² |
| Pomieszczenie 21 | | | |
| | 0.42.1 | Sypialnia | 18,4 |
| | 0.42.2 | WC | 3,1 |
| | 0.42.3 | Pokój przechodni | 14,8 |
| | | | 36,3 m² |
| Pomieszczenie integracyjne | | | |
| | 0.30 | Świetlica | 36,2 |
| | 0.59 | Kaplica | 50,5 |
| | 0.60 | Zakrystia | 2,5 |
| | | | 89,2 m² |
| Pomieszczenie techniczne | | | |
| | 0.5 | Portiernia | 11,2 |
| | 0.6 | Serwerownia | 5,7 |
| | 0.46 | Pomieszczenie porządk... | 3,3 |
| | 0.61 | Fryzjer | 3,1 |
| | | | 23,3 m² |
| Prysznice 1 | | | |
| | 0.14.1 | Prysznice | 23,8 |
| | 0.14.2 | Toaleta | 1,3 |
| | 0.45.1 | Prysznice | 25,2 |
| | 0.45.2 | Toaleta | 1,7 |
| | | | 52,0 m² |
| Toaleta | | | |
| | 0.12.1 | Przedsionek | 1,3 |
| | 0.12.2 | wc | 1,0 |
| | | | 2,3 m² |
| Toaleta 2 | | | |
| | 0.13 | Toaleta | 2,7 |
| | | | 2,7 m² |
| | | | 1 587,7 m² |

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Krzysztof Szczepanowski Nr upr.428/2000
Sławno 2.04.2021 (miejscowość, data)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami

| | | |
|---|---|---|
| *Inwestor:* | POWIAT SŁUPSKI<br>UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, 76–200 SŁUPSK | |
| *Inwestycja:* | PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU W BUDYNKU DPS LUBUCZEWO<br>DZ. NR 12/1, 11/1, 11/4, OBR. LUBUCZEWO, GMINA SŁUPSK, LUBUCZEWO 29A | |
| *Tytuł rysunku:* | PROJEKT INSTALACJI SSP<br>– RZUT PARTERU | *nr. rys.:* E–02 |
| *Stadium:* | PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY | *skala:* 1:100 *data:* 03.2021 |
| *Projektował:* | mgr inż. Robert Chołodowski<br>upr. proj. POM/0008/PWOE/15<br>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | |
| *Sprawdził:* | mgr inż. Piotr Gaweł<br>upr. proj. POM/0015/PWOE/12<br>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | |