

---

**PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO**

---

Branża: Budowlana

Rodzaj: Inwestorski

**Wspólny Słownik Zamówień:**

- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
  - 45320000-6 Roboty izolacyjne
  - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
- 

**BUDOWA:**

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA ARCHIWUM, OCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE IZOLACJI FUNDAMENTÓW, POKRYCIE DACHU, PRZEMUROWANIE KOMINÓW  
BUDYNEK POMOCNICZY STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPSKU  
ROBOTY ELEWACYJNE, MONTAŻ DASZKÓW NAD WEJŚCIAMI, WYKONANIE PODESTÓW PRZED WEJŚCIAMI, MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH  
Szarych Szeregów 14  
76-200 Słupsk

**WYKONAWCA:****INWESTOR:**

POWIAT SŁUPSK  
Szarych Szeregów 14  
76-200 Słupsk

**KOSZTORYSANT:**

---

**Mnożniki:**

Ilość robót: 1

## Notatka:

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z 18.05.2004 r Dz.U. Nr 130 Poz. 1389

---

**WYKONAWCA:****INWESTOR:**

## **KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**

### **OCIEPLENIE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPSKU, WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH, MONTAŻ DASZKÓW NAD WEJŚCIAMIAMI, WYKONANIE PODESTÓW PRZED DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI**

- 1.0 Demontaż stolarki przeznaczonej do wymiany. Rozebranie parapetów , oczyszczenie ścian , zabezpieczenie stolarki folią pcv. – przed dociepleniem  
Demontaż daszka nad wejściem przy budynku niskim.  
Rozbiórka podestów przed wejściami do budynków.  
Demontaż czapek attyk.  
Stolarka drzwiowa według projektu – wymiana zewnętrznej witryny D4. Na 3 oknach oraz na 1 drzwiach przyjęto wykonanie krat. Kraty – materiał dostarczony przez Inwestora.  
Materiały z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy, zutylizować.
- 2.0 Docieplenie budynku - Zagruntowanie podłoża, ocieplenie budynku styropianem gr. 15cm w technologii lekkiej mokrej. Montaż nowych parapetów i rur spustowych, z blachy stalowej powlekanej.
- 3.0 Montaż nowych daszków nad wejściami do budynków – ze szkła bezpiecznego.
- 4.0 Wykonanie nowych podestów przed wejściami do budynków, z obsadzeniem wycieraczek metalowych.

PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO  
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1.0			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	<b>KNR 0023 2611-0100</b>		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie  Obmiar: 567,1500	567,1500	m2
2	<b>KNR 0401 0354-1100</b>		Wykucie z muru parapetów zewnętrznych  Obmiar: 43,5400	43,5400	m
3	<b>KNRw 0202 0923-0100</b>		Oslony okien folią polietynową  Obmiar: 80,0556	80,0556	m2
4	<b>KNR 0404 0102-0200</b>		Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo wapiennej- rozkucie starego wejścia do budynku  Obmiar: 1,4000  Mnożniki: R = 0,9550	1,4000	m3
5	<b>KNR 0401 0535-0600</b>		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku.  Obmiar: 38,6800	38,6800	m
6	<b>KNR 0401 0535-0700</b>		Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - Czapki attyk.  Obmiar: 45,2800	45,2800	m2
7	<b>Analiza własna:</b>		Rozbiórka daszka z blachy faldowej przy budynku niskim  Obmiar: 9,0000	9,0000	m2
8	<b>KNR 0401 0212-0100</b>		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm. Rozbiórka podestów przed wejściami  Obmiar: 0,5000	0,5000	m3
2.0			UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI		
9	<b>KNR 0401 0108-0300</b>		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. kategoria gruntu IV  Obmiar: 2,0000	2,0000	m3
10	<b>KNR 0401 0108-0400</b>		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km.  Obmiar: 2,0000  Krotność: 5,0000	2,0000	m3
11	<b>Analiza własna:</b>		Koszt utylizacji gruzu i pozostałych materiałów zmieszanych.  Obmiar: 2,0000	2,0000	m3
3.0			MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH I MONTAŻ KRAT		
12	<b>KNR 0019 1023-1101</b>		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2 Drzwi D4  Obmiar: 7,2000	7,2000	m2
13	<b>Analiza własna:</b>		Montaż krat okiennych. Kraty - materiał Inwestora.	5,4000	m2

PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO  
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 5,4000		
14	<b>Analiza własna:</b>		Montaż kraty na drzwiach. Kraty - materiał Inwestora  Obmiar: 5,2500	5,2500	m2
4.0			DOCIEPLENIE BUDYNKU		
15	<b>KNNR 0002 1501-0100</b>		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m  Obmiar: 567,1500	567,1500	m2
16	<b>KNR 0023 2611-0200</b>		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, poprzez gruntowanie emulsją Atlas Uni grunt, jednokrotne  Obmiar: 596,9245	596,9245	m2
17	<b>KNR 0023 2614-1100</b>		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej  Obmiar: 81,5700	81,5700	m
18	<b>KNRu 0202 0541-0100</b>		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obróbka blacharska nad cokołem.  Obmiar: 12,2355	12,2355	m2
19	<b>KNR 0023 2612-0800</b>		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  Obmiar: 240,5900	240,5900	m
20	<b>KNRu 0202 0541-0200</b>		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Parapety z blachy stalowej powlekanej.  Obmiar: 15,1830	15,1830	m2
21	<b>KNR 0023 2614-0100</b>		Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15cm, w technologii lekkiej - mokrej  Obmiar: 596,9245	596,9245	m2
22	<b>KNRw 0202 0529-0200</b>		Rury spustowe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej, rury okrągłe  Obmiar: 38,7600	38,7600	m
5.0			ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI, WYMIANA CZAPEK ATTYK		
23	<b>KNRu 0202 0541-0200</b>		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Czapki blacharskie attyki  Obmiar: 45,2800	45,2800	m2
24	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż nowego daszka nad wejściem , ze szkła bezpiecznego na ciężnach ze stali nierdzewnej.  Obmiar: 3,8200  Krotność: 2,0000	3,8200	m2
6.0			WYKONANIE PODESTÓW PRZED WEJŚCIAMI DO BUDYNKÓW		
25	<b>KNR 0202 1918-0201</b>		Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 20 cm, transport betonu taczkami.  Obmiar: 0,1500  Krotność: 3,0000	0,1500	m3

PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO  
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
26	<b>KNR 0202 1118-0800</b>		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96).  Obmiar: 1,4500  Krotność: 3,0000	1,4500	m2
27	<b>KNR 0202 1120-0500</b>		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr 8/96)  Obmiar: 1,0000  Krotność: 3,0000	1,0000	m
28	<b>Analiza własna:</b>		Montaż wycieraczek metalowych w podestach  Obmiar: 0,2400  Krotność: 3,0000	0,2400	m2